

DAS SÜDPORTAL DER KATHEDRALE SAINT - ÉTIENNE IN MEAUX

REKONSTRUKTION DES BAUABLAUFS, VERÄNDERUNGSGESCHICHTE UND BAUTECHNIKGESCHICHTLICHE EINORDNUNG




Abb. 01 Südportal der Kathedrale von Meaux von Südosten. Schnittisometrie, Originalmaßstab 1:50. Zeichnung: Jakob Scharf, Stefan Breitling 2010.




Abb. 03 Die südlichen Querhauswand der Kathedrale von Meaux mit Bauphasen, Bauablauf und Versatztechnik. Links der Anschluss an den südöstlichen, rechts an den südwestlichen Bündelpfeiler des Querhauses. Fotogrammetrische Aufnahme und Kartierung: Jan Fuhrmann, Jakob Scharf 2010.

Der Ursprungsbau und seine Bautechnik

Nach der stilistischen Datierung ist die komplette Süd- wand des Querhauses der Kathedrale von Meaux im letz- ten Drittel des 13. Jahrhunderts neu aufgerichtet worden. Vom ursprünglichen Bestand der Zeit um 1240 haben sich an der Südquerhauswand nur noch die beiden innen liegenden Eckbündelpfeiler erhalten, welche sich dieser Phase zuordnen lassen (Abb. 06; Vgl. KURMANN 1971). Innenbau und Außenschicht der Südwand besitzen unter- schiedliche Steinhöhen, dennoch ist der Querschnitt durchs Mauerwerk logisch. Portalgewände und Tür- rahmen stehen bis zum Kämpferpunkt der Archivolten im Verband (Abb. 07). Die Gewändesteine des Portals sind ähnlich den Westportalen präzise geplant worden (Abb. 01, 02, vgl. auch Poster 1, Abb. 05). Tympanon und Archivolten sind nicht miteinander verzahnt. Die Fuge dazwischen ist gerissen. Die innere Archivolte ist entsprechend der Bogenstatik unmittelbar nach Fertig- stellung auf beiden Seiten durch ihr Eigengewicht ca. 8 mm nach außen geschoben worden (Abb. 04). Der Tympanon-Block muss vor den Blöcken der Archivolten versetzt worden sein. Insgesamt passen Entwurf, Stil, Bautechnik und die Rekonstruktion des Bauablaufes gut

zusammen. Alle Teile des inneren Portalgewändes, des Tympanons und der Rückwand mit dem Blendmaßwerk dürften daher einheitlich im letzten Drittel des 13. Jahr- hunderts entstanden sein und wären in ihrer Substanz mit Oberflächen, Fugen und Skulptur trotz der Überarbeitung im 19. Jahrhundert bemerkenswert gut erhalten. Die Innenwand des südlichen Querhauses ist in einer Weise errichtet, die sich mit dem Begriff der „Stapeltechnik“ (nach KIMPEL/SUCKALE 1985) nur unzureichend beschreiben lässt (Abb. 03). Die vertikalen Profile sind durch vorgefertigte Quader unterschiedlicher Größe gebildet. Die Gesamthöhe eines „Stapels“ wird durch individuelle Steinhöhen erreicht. Der Zwischenbereich ist jeweils mit eingepassten Quadern ausgefüllt worden, deren Steinmaterial sich von dem der Profilsteine unterscheidet. Der Versatz erfolgte größtenteils in Lagen, da überkragende Profilsteine mit dem Füllmauer- werk verzahnt sind. Die Trennung von Vorfertigung und Ver- satz vor Ort führten in der Folge zu einem uneinheitlichen Fugenbild. Das Modell der „Stapeltechnik“ lässt sich hier also auf den Planungs- und Herstellungsprozess, weniger aber auf die Bauausführung anwenden, die weitgehend in Lagen erfolgte. Es ist daher zu vermuten, dass die Vor- fertigung sehr zeitnah zum Versatz lag.

Spätere Veränderungen

Über weitere mittelalterliche Bauphasen ist nichts bekannt. 1562 (i) sind den Skulpturen Köpfe, Attribute und teilweise auch Arme abgeschlagen worden. Nur bei den obersten Figuren des Tympanons (Gottvater und zwei Engel) und zwei der originalen Archivoltenfiguren sind noch die Köpfe erhalten. Von einer vermutlich barocken Architekturfassung in Gelb mit weißem Fugenstrich haben sich nur im Innenraum noch Reste erhalten.

Ab den 1840er Jahren kam es zu umfangreichen Restau- rierungsmaßnahmen. Der östliche Treppenturm wurde fast vollständig neu gegründet und aufgemauert. Die Strebepfeiler rechts und links des Portals bestehen aus neuen Steinen großen Formats, deren Oberflächen mit einem ca. 7 cm breiten Zahneisen gearbeitet wurde. Ab 1860 wurde fast der gesamte Innenraum mit einem ca. 5 cm breiten Zahneisen überarbeitet. Außen wurden das Südportal und die angrenzenden Bauteile stark überar- beitet oder ausgetauscht (Abb. 05). Hierzu gehören der ganze Sockelbereich, die Wandflächen neben dem Portal, die äußerste Archivolte und die Wimperge. Die Zahneisenspuren entsprechen denen des Innenraumes. Das Fugenbild dieser neuen Teile ist sehr einheitlich gestaltet.



Abb. 02 Das rechte (östliche) Portalgewände des Südportals auf Kämpferhöhe und der Anschluss zum Tympanon. Zu erkennen sind der Steinversatz und die scharfkantigen Stoßfugen innerhalb der Profile. Foto: Breitling 2010.



Abb. 04 Fuge und Verschiebung zwischen innerer Archivolte und Tympanon. Foto: Breitling 2010.



Abb. 05 Unterste Figur der Archivolte. Ma. Figur mit Ergänzungen 19. Jh. Foto: Fuhrmann 2010.



Abb. 06 Anschluss der Südwand an SW-Querhauspfeiler. Abgearbeitete Basis. Foto: Fuhrmann 2010.



Abb. 07 Südquerhauswand innen. Das Wandprofil ist mit der Türleibung verzahnt. Foto: Fuhrmann 2010.

Cathédrale Saint-Étienne de Meaux

Leitung: Prof. Dr. Stephan Albrecht, Prof. Dr.-Ing. Stefan Breitling

Teilnehmer: Tobias Apfel, Nora Bruske, Jan Fuhrmann, Jürgen Giese, M. A., Heike Müller, Max Rahrig, Christopher Retsch, Jakob Scharf, Henriette Thorau, Dipl.-Ing. Nils Wetter, M. A.

Otto Friedrich Universität Bamberg, Institut für Archäologie, Denkmalkunde und Kunstgeschichte
Bauforschung und Baugeschichte, Tel. +49(0)951-863-2402, www.uni-bamberg.de/iadk/bauforschung_und_baugeschichte
Kunstgeschichte, insb. Mittelalterliche Kunstgeschichte, Tel. +49(0)951-863-2402, www.uni-bamberg.de/kunstgesch1